



Martin Magda, 082 38 Vítaz 406

**Martin Magda - autorizovaný stavebný inžinier**  
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb  
Rozsah oprávnenia: Elektrotechnické zariadenia  
Telefón: 051/79 16 116 mobil: 0905 401190, mail: ejprom@po.psg.sk

## **Štúdia investičných nákladov stavby**

### **Rozpočet EOZ**

Elektrického odberného zariadenia  
podľa cenníka Cenkos

*Názov stavby:*

**OBEC DRIENICA ČASŤ GACKY**  
**Úprava a rozšírenie sekundárnych nn rozvodov**

*Časť:*

**Silnoprúdové rozvody**

*Investor:*

**Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice**

*Investor v zastúpení:*

**Obec Drienica, Drienica 168 083 01 Sabinov**

*Vypracoval:*

**Martin Magda ASI**

*Dátum:*

**Jún 2017 Zák. číslo: 18/16 Arch. číslo: E 18/16**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	OBEC DRIENICA ČASŤ GACKY, Úprava a rozšírenie sek. nn rozvodov	JKSO	828 73
Názov objektu	Odborné elektrické zariadenia	EČO	
		Miesto	Drienica
Objednávateľ	Obec Drienica	IČO	00326968
Projektant	EjproM - Martin Magda		30650640
Zhotoviteľ	Východoslovenská distribučná a.s. Košice		36599361
Spracoval		IČ DPH	SK2022082997
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa	CPA	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text" value="19.06.2017"/>		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	9	Práce nadčas 0,00	14	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	10	Bez pevnej podl. 0,00	15	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	11	Kultúrna pamiatka 0,00	16	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	12		17	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			18	Ostatné 0,00
6	Montáž 188,69			19	VRN z rozpočtu 0,00
7	Nosný m. 318,86				
8	ZRN (r. 1-7) 507,55	13	DN (r. 9-12)	20	VRN (r. 14-19) 0,00
21	HZS 0,00	22	Kompl. činnosť 0,00	23	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				24	Súčet 8, 13, 20-23 507,55
Pečiatka				25	DPH 20,00 % z 507,55 101,51
<b>Objednávateľ</b>				26	<b>Cena s DPH (r. 24-25) 609,06</b>
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Pečiatka				27	Dodávky zadávateľa 0,00
<b>Zhotoviteľ</b>				28	Klízavá doložka 0,00
Dátum a podpis				29	Zvýhodnenie + - 0,00
Pečiatka					

# ROZPOČET

**Stavba:** OBEC DRIENICA ČASŤ GACKY, Úprava a rozšírenie sek. nn rozvodov  
**Objekt:** Odborné elektrické zariadenia

Objednávateľ: Obec Drienica  
 Zhotoviteľ: Východoslovenská distribučná a.s. Košice  
 Miesto: Drienica

Spracoval:  
 Dátum: 19.6.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>318,858</b>	<b>188,693</b>	<b>507,551</b>	<b>0,045</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>							<b>313,608</b>	<b>46,224</b>	<b>359,832</b>	<b>0,045</b>
1	921	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 80 mm	m	10,000	1,448	0,000	14,480	14,480	0,000
2	345	3450704600	I-Rúrka FX 63	m	10,000	2,109	21,090	0,000	21,090	0,000
3	921	210100004	Ukončenie vodičov v rozv. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm <sup>2</sup> v PSR, ER a chata	ks	4,000	1,887	0,000	7,548	7,548	0,000
47	345	3452100100	G-Káblové oko Al 16x8 rúrkové pocínované	ks	4,000	3,115	12,460	0,000	12,460	0,000
10	921	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ	ks	1,000	14,504	0,000	14,504	14,504	0,000
53	357	3570192690	El.skriňa F402 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25	ks	1,000	227,923	227,923	0,000	227,923	0,025
<i>nulový mostík, možnosť doplnenia HDO</i>										
40	921	210902350	Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 1x25	m	10,000	0,622	0,000	6,220	6,220	0,000
41	341	3410350066	NAYY 4x25 RE Kábel pre uloženie do zeme, časť PSR - ER	m	10,000	2,371	23,710	0,000	23,710	0,010
<i>Ekvivalent 1-AYKY</i>										
54	341	3410350065	NAYY 4x16 RE Kábel pre uloženie do zeme, časť ER - chata	m	10,000	1,929	19,290	0,000	19,290	0,010
<i>Ekvivalent 1-AYKY</i>										
49	R	PM	Podružný materiál	%	3,045	3,000	9,135	0,000	9,135	0,000
52	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,472	1,000	0,000	3,472	3,472	0,000
<b>46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>							<b>5,250</b>	<b>128,884</b>	<b>134,134</b>	<b>0,000</b>
21	946	460070213	Jama pre káblový objekt ER, SR, v zemine triedy 3	ks	1,000	40,986	0,000	40,986	40,986	0,000
48	946	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hľbokej, v zemine triedy 3, časť ER - chata	m	10,000	5,333	0,000	53,330	53,330	0,000
42	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	10,000	1,179	0,000	11,790	11,790	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	10,000	0,367	0,000	3,670	3,670	0,000
29	283	2830002000	Fólia červená v m	m	10,000	0,525	5,250	0,000	5,250	0,000
30	946	460510022	Položenie PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	m	10,000	1,778	0,000	17,780	17,780	0,000
51	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,328	1,000	0,000	1,328	1,328	0,000

<b>95-M</b>		<b>Revízie</b>				<b>0,000</b>	<b>13,585</b>	<b>13,585</b>	<b>0,000</b>	
34	950	950101001	Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojkovvej skrine	ks	1,000	5,241	0,000	5,241	5,241	0,000
35	950	950106009	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	1,000	0,634	0,000	0,634	0,634	0,000
36	950	950107001	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie	ks	2,000	1,884	0,000	3,768	3,768	0,000
37	950	950107011	Pomocné práce pri revíziách kontrola skrat.pomerov v rozvádzači a vypínacej schopnosti prístrojov	ks	1,000	1,884	0,000	1,884	1,884	0,000
38	950	950107015	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skušobnej svorky uzemnenia	ks	1,000	1,923	0,000	1,923	1,923	0,000
50	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,135	1,000	0,000	0,135	0,135	0,000

**Celkom**

**318,858**

**188,693**

**507,551**

**0,045**